Project ‘Kroonhove’

Minder verharding in Oostkamp

Finale Openbaargroenawards 2022
15.12.2022

Inleidend: DNA OOSTKAMP

- Ligging: aandacht water
- Sinds 2010 pesticidenvrij (eerste 12 gemeenten Vlaanderen)
- Klimaatuitdagingen



- ADAPTATIESTRATEGIËN
- BASISVISIE MINDER VERHARDING / ONTHARDEN / PERFORATIE
  - Enkel waar nodig
  - Indien verharding: gesloten
  - Bewust kiezen voor groene verharding
- In GROTE, maar zeker ook in KLEINERE projecten = STANDAARD
- ≠ grote investeringen



BELEIDSVISIES: hand in hand met ontharden

Voetpaden

- Hoofdstraten:
  - 1 kant voetpad
  - Voldoende breed & obstakelvrij
  - Andere kant groen (+ eventueel bomen) en groene opritten
- Zij- en doodlopende straten:
  - Geen voetpad
  - Beide kanten groen (+ eventueel bomen) en groene opritten

Snelheidsremmende maatregelen

- Aanleg wegversmallingen
  - Breken rechtlijnige brede straten
- Versmallen kruispunten
- Groen in het straatbeeld brengen
- Minder straat – meer groen

UITDAGINGEN

- Burger overtuigen → a mind shift
  - Esthetisch
  - Niet inboeten op toegankelijkheid
  - Duidelijke visie/principes helpt
- Onderhoud
  - Onderhoudsvriendelijke groeninvulling
  - Gemeente maait 2X jaar
  - Onvoldoende? Medewerking burgers
  - Gratis tuinafvalzakken



Case wijk Kroonhove

ONTHARDING – VERGROENEN VIA QUICK WINS

Case Kroonhove

- Eind jaren '60 vorige eeuw
- Aan rand van Oostkamp
- 110-tal percelen
- Ruim bemeten weginfrastructuur, groene kavels & riante centrale groenzone
- Veel verharding



Opwaarderingsplan

- Opgemaakt sept 2017 – dec 2018
- In samenwerking met
  - Nero bvba (architectuur en stedenbouw)
  - Denis Dujardin (Landscape-Urbanism)
  - Buro O2 bvba (communicatie & participatie)
- Via bewonersparticipatie
  - 3 wijkexpedities

Doel & uitdaging van het plan

- Openbaar domein (voetpaden, groenzones,…) opfrissen
- Verbeteren van verkeersveiligheid
- Nieuwe plekken voor ontmoeting creëren
- Onderhoudsvriendelijke en natuurrijke groenzones
- Aanpakken van wateroverlast en verminderen van verharding
- Beperkt voorzien budget

→ 5 projecten
oa project 'minder verharding'



Minder verharding

Voetpaden



aanleg groene opritten

- Aan straatkant zonder voetpad
- Meer waterinfiltratie
- Meer groen
- Goed toegankelijk



aanleg groene opritten

snelheidsremmende maatregelen

snelheidsremmende maatregelen

- Beide kanten van de straat
- Rekening houden met opritten
- Groen in straatbeeld (bomen & beplanting)
- Aantal ingericht als beplante wadi/regentuin
  - Opvang regenwater straat

Snelheidsremmende maatregelen

aanpassen ronde punten

aanpassen ronde punten



Minder straat Meer groen

Minder straat Meer groen

- Karrenspoor in beton
- Aangelegde parkeerplaatsen in grasbetontegels





Minder straat
Meer groen

Stavaza

Conclusie visie
minder ontharding

- Veel mogelijk via quick wins
- Geen grote investeringen nodig
- Optelsom kleine ingrepen maakt groot totaal!
- Problematiek, principes en visie duidelijk communiceren
- Neem doordachte maatregelen – duidelijke visie
- Op die manier draagvlak bewoners

- **The next step: heraanleg Schooldreef (1/3 ontharden = - 1600 m2)**

Bedankt